



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI POPEȘTI
SAT MEIENI, COMUNA POPEȘTI
JUDEȚUL VÂLCEA
TELEFON:0250/764552; FAX:0250/764552
e-mail: primariapoestivl@yahoo.com



NR. 3502/29.06.2022

CATRE,
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETULUI VALCEA

Va transmitem alaturat Devizul pentru obiectivul: Lucrari de refacere si punere in siguranta a podului peste paraul Valea Mare, drum satesc LA SAFTA si drum satesc La Ivanesti.

Cu deosebit respect,

PRIMAR,
Magura Aurora



FORMULAR F1

Obiectiv :

LUCRARI DE REFACERE SI PUNERE IN SIGURANTA A PODULUI PESTE PARAUL VALEA MARE, P

CHICU TOMA BĂLEAHCĂ

ETAPA a II-a

Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Crt.	Nr.cap./subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren	0,00	0,00		
5	3.3	Proiectare	0,00	0,00		
6	4	Investiția de bază				
6.001		POD PESTE PARAUL VALEA MARE, POPEȘTI	1149667,30	232302,95	1149667,30	232302,95
6.002		ORGANIZARE DE SANTIER	20332,70	4108,45	20332,70	4108,45
7	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :			1170000,00	236411,40	1170000,00	236411,40
Taxa pe valoarea adăugată			222300,00	44918,17	222300,00	44918,17
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :			1392300,00	281329,56	1392300,00	281329,56

Cursul de referință = 4.9490 lei/euro

FORMULAR F2

Obiectiv :

LUCRARI DE REFACERE SI PUNERE

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. crt.	Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			lei	euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
3		Constructii	20332,70	4108,45
		POPE10 ORGANIZARE DE SANTIER	20332,70	4108,45
		TOTAL I	20332,70	4108,45
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II	0,00	0,00
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00
8	4.5	Dotari	0,00	0,00
		TOTAL III	0,00	0,00
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	20332,70	4108,45
		Taxa pe valoarea adaugata	3863,21	780,61
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :	24195,91	4889,05

Cursul de referinta = 4.9490 lei/euro din data de 22.12.2021

Obiectiv :

LUCRARI DE REFACERE SI PUNERE

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: POD PESTE PARAU VALA MARE, POPESTI

Nr. crt.	Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			lei	euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
3		Constructii	1149667,30	232302,95
		POPE01 DEMOLARE POD	33396,76	6748,18
		POPE02 INFRASTRUCTURA POD	325724,97	65816,32
		POPE03 SUPRASTRUCTURA POD	185554,75	37493,38
		POPE05 ARIPI POD - 4 BUC	148462,61	29998,51
		POPE06 RAMPE POD, L=50.00 M	70588,35	14263,15
		POPE07 APARARI DE MAL GABIOANE L=51,00 M	77084,26	15575,72
		POPE08 BARAJ H= 3.00M	308855,60	62407,68
		TOTAL I	1149667,30	232302,95
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II	0,00	0,00
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport	0,00	0,00
8	4.5	Dotari	0,00	0,00
		TOTAL III	0,00	0,00
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	1149667,30	232302,95
		Taxa pe valoarea adaugata	218436,79	44137,56
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :	1368104,09	276440,51

Cursul de referinta = 4.9490 lei/euro din data de 22.12.2021

Obiectivul: Comuna Popesti
Obiectul: Sat Curtea drum satesc La Ivanesti

Centralizatorul Investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Lucrari de drumuri L = 500 ml; l = 4.00 ml	204 572,37	0,00
2	Acces proprietati	243 518,10	0,00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):		448 090,47	
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):		0,00	
TOTAL VALOARE (fara TVA):		448 090,47	
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):		85 137,19	
TOTAL VALOARE:		533 227,66	

Obiectivul: Comuna Popesti
 Obiectul: Sat Curtea drum salesc La Ivanesti
 Devizul: Lucrari de drumuri L = 500 ml; l = 4.00 ml

EVALUARE

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Canitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC02C2	Sapetura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 1	100 mc	9,98	769,539	7 680,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	769,925	7 680,00
				Transport:	0,000	0,00
2	TRA01A02 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	1 795,50	8,000	14 364,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	8,000	14 364,00
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; strat balast 30 cm	mc	598,50	46,493	27 826,20
				Material:	1,150	688,30
				Manopera:	11,840	7 086,40
				Utilaj:	33,503	20 051,50
				Transport:	0,000	0,00
3.1	2200383	Balast nespatat de ru 0-70 mm	mc	598,50	80,000	47 880,00
				Material:	80,000	47 880,00
				Transport:	0,000	0,00
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; strat piatra sparta 15 cm	mc	299,25	46,491	13 912,51
				Material:	1,150	344,15
				Manopera:	11,841	3 543,36
				Utilaj:	33,500	10 025,00
				Transport:	0,000	0,00
4.1	14111220171 3	Piatra sparta pt drumuri r.sediment 15-25 mm.	mc	299,25	85,000	25 436,25
				Material:	85,000	25 436,25
				Transport:	0,000	0,00
5	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	600,00	12,000	7 200,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	12,000	7 200,00
6	RpDA07A %	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	2 000,00	16,240	32 480,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	2,240	4 480,00
				Utilaj:	14,000	28 000,00
				Transport:	0,000	0,00
Total manopera (ore)						472,18
Total greutate materiale (tone)						1 672,82
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe		74 348,70	15 109,75	65 756,50	21 564,00	176 778,95
Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,25%	0,00	339,97	0,00	0,00
						339,97
Total Cheltuieli Directe		74 348,70	15 449,73	65 756,50	21 564,00	177 118,93
Cheltuieli indirecte		10,00%				17 711,89
Profit		5,00%				9 741,55

Total General fara TVA	204 572,37
TVA (18%)	38 868,75
TOTAL GENERAL (Lei)	243 441,12

Obiectivul: Comuna Popesti
 Obiectul: Sat Curtea drum satesc La Ivanesti
 Devizul: Acces proprietati

EVALUARE

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC02C2	Sepatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 1	100 mc	2,50	769,800	1 924,50
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	769,800	1 924,50
				Transport:	0,000	0,00
2	TRA01A02 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobascuiana dist.= 2 km	tona	450,00	8,000	3 600,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	8,000	3 600,00
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; strat balast 30 cm	mc	120,00	46,490	5 578,80
				Material:	1,150	138,00
				Manopera:	11,840	1 420,80
				Utilaj:	33,500	4 020,00
				Transport:	0,000	0,00
3.1	22003R3	Balast nespatat de ru 0-70 mm	mc	120,00	80,000	9 600,00
				Material:	80,000	9 600,00
				Transport:	0,000	0,00
4	CA03E02%	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero: preparare cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (B c 20/250)	metru cub	220,00	182,400	40 128,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	182,400	40 128,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
4.1	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	132,00	25,000	3 300,00
4.2	20010276	Beton marie c25/10 15 W/s 32,5 r 16 (b400)	mc	231,00	413,625	95 547,38
				Material:	413,625	95 547,38
				Transport:	0,000	0,00
5	CC01C01 %	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii fasonare si montare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv, in fundatii izolate	kg	6 400,00	2,640	16 896,00
				Material:	0,080	512,00
				Manopera:	2,560	16 384,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
5.1	2001010	Pasa sudata tip 121 pe 348(93,5 kg/buc) OL 37-1n	kg	6 582,00	5,000	32 910,00
				Material:	5,000	32 910,00
				Transport:	0,000	0,00
Total manopera (ora)						1 810,40
Total greutate materiale (tone)						693,68
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe		138 757,38	57 932,80	9 244,50	3 600,00	209 534,68
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	1 303,49	0,00	0,00	1 303,49
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		138 757,38	59 236,29	9 244,50	3 600,00	210 838,17
Cheltuieli indirecte		10,00%				21 083,82
Profit		5,00%				11 596,11
Total General fara TVA						243 518,10
TVA (19%)						46 268,44

TOTAL GENERAL (Lei)	289 786,54
---------------------	------------

Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Sat Daesti Drum satesc LA SAFTA	1 128 805,27	0,00
1.1	Lucrari de drumuri L = 500 ml; l = 3.00 ml	161 213,65	0,00
1.2	Rigola carosabila 1000 ml	965 591,62	0,00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):		1 128 805,27	
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			0,00
TOTAL VALOARE (fara TVA):		1 128 805,27	
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			214 083,00
TOTAL VALOARE:			1 340 888,27

Obiectivul: Comuna Popesti
 Obiectul: Sat Daesti Drum satesc LA SAFTA
 Devizul: Lucrari de drumuri L = 500 ml; I = 3.00 ml

EVALUARE

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren cald 1	100 mc	7,50	769,600	5 772,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	769,600	5 772,00
				Transport:	0,000	0,00
2	TRA01A02 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 2 km	tona	1 350,00	8,000	10 800,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	8,000	10 800,00
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; strat balast 30 cm	mc	450,00	46,490	20 920,50
				Material:	1,150	517,50
				Manopera:	11,840	5 328,00
				Utilaj:	33,500	15 075,00
				Transport:	0,000	0,00
3.1	2200393	Balast ne spalat de riu 0-70 mm	mc	450,00	80,000	36 000,00
				Material:	80,000	36 000,00
				Transport:	0,000	0,00
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; strat piatra sparta 15 cm	mc	225,00	46,490	10 460,25
				Material:	1,150	258,75
				Manopera:	11,840	2 664,00
				Utilaj:	33,500	7 537,50
				Transport:	0,000	0,00
4.1	141112220171 3	Pietra sparta pt drumuri r.sediment 15-25 mm.	mc	225,00	85,000	19 125,00
				Material:	85,000	19 125,00
				Transport:	0,000	0,00
5	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 25 km.	tona	675,00	12,000	8 100,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	12,000	8 100,00
6	RpDA07A %	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	1 500,00	16,240	24 360,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	2,240	3 360,00
				Utilaj:	14,000	21 000,00
				Transport:	0,000	0,00
Total manopera (ore)						354,76
Total greutate materiale (tone)						1 257,75
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe		55 901,25	11 352,00	49 384,50	18 900,00	135 537,75
Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,25%	0,00	255,42	0,00	0,00
						255,42
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		55 901,25	11 607,42	49 384,50	18 900,00	135 793,17
Cheltuieli indirecte		12,00%				16 295,18
Profit		6,00%				9 125,30

Total General fara TVA	161 213,65
TVA (19%)	30 630,59
TOTAL GENERAL (Lei)	191 844,24

Cursul de referinta: 4.7789 Lei/Euro, din data de 2020-01-06

Obiectivul: Comuna Popesti
 Obiectul: Sat Daesti Drum satesc LA SAFTA
 Devizul: Rigola carosabila 1000 ml

EVALUARE

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepie de intrare etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	360,00	72,000	25 920,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	72,000	25 920,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
2	TRB01B13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 30m	tona	648,00	29,120	18 869,76
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	29,120	18 869,76
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
3	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren tare	100 mp	600,00	232,640	139 584,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	232,640	139 584,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
4	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire,	mc	60,00	207,030	12 421,80
				Material:	135,900	8 154,00
				Manopera:	57,600	3 456,00
				Utilaj:	13,530	811,80
				Transport:	0,000	0,00
5	TRA01A25	Transportul rulier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 25 km,	tona	120,00	42,000	5 040,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	42,000	5 040,00
6	PI08A1	Elemente prefabricate confect. in uzina din beton armat	ml	1 000,00	0,000	0,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
6.1	6422848	Element pentru rigola caseiata 370 x 600 x 850	buc	2 700,00	150,000	405 000,00
				Material:	150,000	405 000,00
				Transport:	0,000	0,00
7	PI08A1	Elemente prefabricate confect. in uzina din beton armat	ml	1 000,00	0,000	0,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
7.1	6423072	Element de la de beton rigola caseiata 370 x 15	buc	2 700,00	80,000	216 000,00
				Material:	80,000	216 000,00
				Transport:	0,000	0,00
8	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	48,00	52,480	2 519,04
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	52,480	2 519,04
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
9	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	220,00	28,340	6 234,80
				Material:	0,500	110,00
				Manopera:	27,840	6 124,80
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00

Total manopera (ore)	6 139,80
Total greutate materiale (tone)	15 043,81

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	629 264,00	196 473,60	811,80	5 040,00	831 589,40

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	4 420,66	0,00	0,00	4 420,66

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	629 264,00	200 894,26	811,80	5 040,00	836 010,06
Cheltuieli indirecte	10,00%				83 601,01
Profit	5,00%				45 980,55

Total General fara TVA	965 591,62
TVA (19%)	183 462,41
TOTAL GENERAL (Lei)	1 149 054,03

Cursul de referinta: 4.7789 Lei/Euro, din data de 2020-01-06